

## 委託概要（建築関係）

委託名称	復興防災公園（仮称）実施設計等業務委託
委託場所	倉敷市真備町箭田 地内
委託内容	1 建屋新築 木造
	延べ面積 400㎡程度
	2 地質及び土質調査（液状化の検討を含む）
備考	3 外構整備（建屋周囲のみ）
	計画建物に係る計画通知・河川法許可申請業務等含む

<b>地質及び土質調査概要</b>	
調査数量	2か所（調査詳細位置は、別途協議の上決定する。）
調査項目	1. 機械ボーリングφ66mm 各30m
	2. N値50以上の支持層を各か所3m確認
	3. 標準貫入試験 各か所1m間隔
	4. 孔内水平載荷試験（普通載荷） 1回
	5. 土の粒度試験（ふるい・沈降分析） 1試料
	6. 土粒子の密度試験 1試料
備考	1. 調査地点は現況地盤面からの深度とする
	2. 報告書に基準点からのレベル値を明記のこと
	3. 液状化の検討を行うこと

<b>柱状図記号表</b>					
●●●●	レキ	———	表土	▲▲▲▲	砂混じり粘土
●●●●	砂	———	風化岩	▲▲▲▲	シルト混じり粘土
●●●●	シルト	———	岩盤	●●●●	貝混じり
———	粘土	●●●●	砂レキ	▽▽▽▽	腐蝕物混じり
●●●●	レキ混じり	●●●●	シルト混じり砂	▲▲▲▲	ガラ混じり
———	砂混じり	———	粘土混じり砂	○●○●	玉石混じり
———	シルト混じり	———	砂混じりシルト	▲▲▲▲	火山灰
———	粘土混じり	———	粘土混じりシルト		

