

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
真備町川辺 1 1 3 号線農道舗装新設工事 倉敷市 真備町川辺 地内 （株）協和土木 3, 619, 000円 真備支所 建設課	舗装工事 令和7年8月4日 令和7年6月3日 令和7年8月29日	施工延長 L = 1 2 3 . 5 m 施工幅員 W = 2 . 2 0 m ~ 3 . 0 0 m 路床安定処理工 安定処理工 A = 2 1 6 m 2 アスファルト舗装工 路盤工 A = 3 2 8 m 2 表層工 A = 3 2 7 m 2 仮設工 一式	土質試験費を減変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準 第5条（8）
（仮称）水島緑地福田公園屋内プール建築工事 倉敷市 福田町古新田 1 0 2 7 番地 地内 アイサワ工業（株）・梶岡建設（株）・ （株）ハラダ建設工事共同 代表者 アイサ ワ工業株式会社 3, 734, 236, 000円 建築部 公共建築課	建築一式工事 令和7年8月4日 令和7年3月2日 令和9年2月26日	屋内プール新築 鉄筋コンクリート造一部鉄骨鉄筋コンクリート造 地上3階建 建築面積 5, 4 3 2 . 8 9 m ² 延べ面積 7, 7 0 3 . 4 9 m ² 外構整備 植栽、タイル舗装 ほか 別途工事：電気設備工事、機械設備工事	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る 特例措置に基づき請負代金額の変更を行う。
（仮称）水島緑地福田公園屋内プール機械設備工事 倉敷市 福田町古新田 1 0 2 7 番地 地内 中電工・大同設備工業・インテック共和建設 工事共同企業体 代表者 株式会社中電工 倉敷支社 1, 905, 321, 000円 建築部 公共設備課	管工事 令和7年8月4日 令和7年3月20日 令和9年2月26日	屋内プール新築 鉄筋コンクリート造一部鉄骨鉄筋コンクリート造 地上3階建 建築面積 5, 4 3 2 . 8 9 m ² 延べ面積 7, 7 0 3 . 4 9 m ² 上記の建物新築に伴う機械設備工事 熱源設備 一式 空気調和設備 一式 換気設備 一式 自動制御設備 一式 衛生器具設備 一式 給水設備 一式 排水設備 一式 給湯設備 一式 消火設備 一式 ガス設備 一式 ろ過設備 一式 別紙工事 建築工事、電気設備工事	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る 特例措置に基づき請負代金額の変更を行う。

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要		変更理由
連島呼松線舗装補修工事 倉敷市 北畝7丁目外 地内 平成道路（株） 9,537,000円 水島支所 建設課	舗装工事 令和7年8月6日 令和7年6月5日 令和7年8月29日	施工延長 L=148.7m 施工幅員 W=6.8~9.2m 路面切削工 A=1050m ² アスファルト舗装工 A=1050m ² 区画線工 N=一式		事前踏査の結果、既設舗装との取り合いの調整のため施工延長に変更が生じ、増変更するものです。 【倉敷市工事設計変更基準 第5条（4）】
粒江180-1号水路改良工事 倉敷市 粒江 地内 （有）アクシス 2,024,000円 農林水産部 耕地水路課	土木一式工事 令和7年8月6日 令和7年5月15日 令和7年8月29日	施工延長 L=32.3m 施工幅員 W=0.45m 現場打水路 L=31.3m 現場打桝 N=1か所		工事着手後、隣接地権者との再協議の結果、取水・排水位置・高さを再調整し、水路深さを変更したため増変更とするものです。その他については、現地精査の結果、数量を変更するものです。倉敷市工事設計変更基準第3条第9号
玉島勇崎地内下水道管埋設工事（その6-1） 倉敷市 玉島勇崎 地内 （株）原商建設 70,433,000円 下水道部 下水建設課	土木一式工事 令和7年8月7日 令和6年9月17日 令和7年11月28日	施工延長 L=233.0m 管きょ工（小口径推進）φ200mm L=184.0m 管きょ工（開削）φ200mm L=49.0m マンホール工 1式 取付管及びます工 1式 附帯工 1式 立坑工 1式 仮設工 1式		No.2～No.6区間の取付管推進工について、設計土質と異なり複数の障害物が確認され、施工に不測の日数を要したため、工期を令和7年11月28日まで延期するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条（13）により変更するものです。

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
有井1、2号線防護柵設置工事 倉敷市 真備町有井 地内 （株）倉敷組 本店 4,365,900円 真備支所 建設課	とび・土工・コンクリート工事 令和7年8月12日 令和7年6月20日 令和7年9月30日	施工延長 L=65.0m 施工幅員 W=4.50m 路側防護柵工 ガードレール（置き式用） L=65.0m 道路付属物工 1式	使用製品の一部が受注生産のため納品に不測の日数を要し、やむなく工期を令和7年9月30日まで延期するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条（13）
船穂・真備地区緊急整備下水道管理設工事 （その7ー1） 倉敷市 船穂・真備地区 地内 （有）幸福設備工業 9,713,000円 下水道部 下水建設課	土木一式工事 令和7年8月15日 令和7年5月26日 令和8年3月13日	施工延長 L=109.4m 管きょ工（開削）φ150mm L=109.4m マンホール工 1式 取付管及びます工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式	取付ますの設置希望位置が当初の想定と異なり、開削工の延長が長くなったため、増変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条（9）による。
川辺地内水路測量業務委託 倉敷市 真備町川辺 地内 （株）GIKEN 1,991,000円 真備支所 産業課	測量 令和7年8月18日 令和7年5月20日 令和7年8月29日	委託延長 L=80.0m 3級基準点測量 N=3点 4級基準点測量 N=1点 用地測量 A=2,400m ²	当初計画では、4級基準点を1点、3級基準点を2点設置することとしていましたが、現地の地形および建物位置を考慮すると、4級基準点の精度管理に最低3点の3級基準点が必要であることが判明したため、3級基準点を1点追加し、増変更するものです。 なお、本測量は、測量法第36条の規定により、国土地理院へ公共測量実施計画書を提出し、承認および助言を得ることになっており、本変更により計画の承認を得るものである。

工 事 名 所 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要		変 更 理 由	
松江 1 9 号線道路付属施設補修工事 倉敷市 松江 1 丁目 地内 （株）ツナシマ 1, 903, 000円 水島支所 建設課	とび・土工・コンクリート工事 令和7年8月20日 令和7年6月5日 令和7年8月29日	施工延長 L＝2 2 9. 6 m 視線誘導標 1 9箇所 ガードレール撤去 L＝2 2 9. 6 m		（変更理由） 事前協議の結果、ガードレール撤去工において、全面通行止めとなったため、交通誘導警備員の張付け人数が1人増え、増変更するものです。 （変更基準） 倉敷市工事設計変更基準 第3条（3）による。	
倉敷駅周辺第二地区建物等調査業務委託（その7－3） 倉敷市 日吉町 地内 （株）佐和測量コンサルタント 3, 619, 000円 倉敷駅周辺開発事務所	補償 令和7年8月20日 令和7年4月30日 令和7年9月30日	1 生産設備D / 内業（算定）のみ 2 生産設備の見積 3 居住者に関する調査 4 動産に関する算定・一般住家 外業（調査）、内業（図面等、算定） 5 その他通損に関する算定 借家人補償・標準家賃調査なし 移転雑費	変更前 0箇所 0台 1世帯 1戸 8世帯 11世帯	変更後 1箇所 1台 0世帯 0戸 7世帯 10世帯	1 委託設計内容の変更について 現地調査を実施した結果、生産設備（太陽光 発電設備）の算定が必要と判断したため、生産設備Dの算定に要する費用を追加する。 また、履行期間内で現地調査が実施できない可能性が高い借家人がいるため、居住者に関する調査、動産に関する算定・一般住家）、その他通損に関する算定（借家人補償、移転雑費）を削減する。
※上記以外の内容に変更はありません					
倉敷駅周辺第二地区建物等調査業務委託（その7－5） 倉敷市 日吉町 地内 （株）相互設計 2, 321, 000円 倉敷駅周辺開発事務所	補償 令和7年8月20日 令和7年6月2日 令和7年9月30日	1 建物等の調査 木造建物A 7 0㎡以上1 3 0㎡未満 曳家工事費の算定・内業（算定）のみ	変更前 0棟	変更後 1棟	1 委託内容の変更について 移転計画案の検討を行った結果、曳家工法が可能と判断できるため、曳家工事費の算定に要する費用（木造建物A・内業（算定）のみ）を追加する。 2 履行期間（完了）の変更について 曳家工事費の算定が必要となることから、当初の履行期間（完了）では作業に不足の日数を生じるため、履行期間（完了）を令和7年9月30日まで延期する。
※上記以外の変更はありません					

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
新田天城線道路改良工事 倉敷市 有城 地内 （株）榊原建設 42,372,000円 土木部 土木課	土木一式工事 令和7年8月20日 令和7年3月27日 令和7年12月19日	施工延長 L=125.5m 施工幅員 W=7.1~10.4m 1号組立歩道（支柱式）W=1.0m L=7.4m 2号組立歩道（支柱式）W=1.5m L=9.7m 3号組立歩道（片持式）W=1.5m L=26.4m 現場打函渠工 N=1箇所 ボックスカルバート B1900×H1400 L=6.0m A=1,055m ² A=96m ² A=52m ² 歩車道境界ブロック L=75.5m 転落防止柵（ベースプレート式）L=9.7m 区画線 L=637.5m	関連工事との工程調整及び坂路工において関係地権者と施工時期の調整に不測の日数を要したため、工期を令和7年12月19日まで延期するものである。 倉敷市工事設計変更基準第3条第13号
有城13号線道路改良工事 倉敷市 有城 地内 （有）関建工業 40,766,000円 土木部 土木課	土木一式工事 令和7年8月20日 令和7年3月3日 令和7年9月30日	施工延長 L=500.0m 施工幅員 W=1.5~12.2m 嵩上コンクリート L=53.3m 落ちふた式U型側溝 3種300A L=25.9m 落ちふた式U型側溝 横断用300A L=11.6m 落ちふた式U型側溝 3種400A L=158.1m 落ちふた式U型側溝 3種500A L=44.9m スリット式側溝 PD-300 L=97.7m 鉄筋コンクリート台付管 Φ600 L=3.8m ガードレール基礎 BC-800 L=65.1m 路肩コンクリート L=181.2m 集水柵 N=9基 植生シート A=343m ² 植生マット A=223m ² 上層路盤 A=1,204m ²	関連工事との工程調整に不測の日数を要したため、工期を令和7年9月30日まで延期するものである。 倉敷市工事設計変更基準第3条第13号
有城13号線道路照明改修工事 倉敷市 有城 地内 （株）中国電業舎 13,805,000円 建築部 公共設備課	電気工事 令和7年8月20日 令和6年12月19日 令和7年9月30日	有城13号線の道路照明を改修する電気設備工事 LED道路照明（水銀灯250W相当） 11台 照明用鋼管ポール（8m） 8本 別途工事：土木工事	全体工程の見直しにより、工期を令和7年9月30日まで延期するものである。

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
亀島山花と緑の丘公園法面復旧工事 倉敷市 亀島1丁目 地内 （有）陸正開発 4,224,000円 土木部 公園緑地課	とび・土工・コンクリート工事 令和7年8月21日 令和7年7月1日 令和7年9月30日	施工延長 L=18.7m 土工 1式 モルタル吹付 A=130m ² 仮設工 1式	現地精査をおこなった結果、想定よりも土質状況が悪いことが判明したことにより施工面積の増加及び間詰めモルタル吹付を追加施工することとなったため、増変更するものである。
日吉町ほか地内下水道管理設工事（その6－2） 倉敷市 日吉町ほか 地内 （株）ニシムラ 66,011,000円 倉敷駅周辺開発事務所	土木一式工事 令和7年8月21日 令和6年12月17日 令和7年8月29日	施工延長 L=305.30m 管きょ工（開削） φ200mm L=255.70m 管きょ工（小口径推進） φ200mm L=49.60m マンホール工 1式 取付管およびます工 1式 附帯工 1式 立坑工 1式 仮設工 1式	他工事との工程調整に伴い、施工路線が追加となったため、増変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条（9）により変更するものです。
有城13号線防護柵補修工事 倉敷市 有城 地内 （株）日本ライン 倉敷支店 15,808,100円 土木部 道路管理課	とび・土工・コンクリート工事 令和7年8月21日 令和7年6月3日 令和7年9月30日	施工延長 L=562.5m 施工幅員 W=1.5m～12.2m 防護柵工 ガードレール設置工（土中建込） L=253.9m ガードレール設置工（C○建込） L=79.1m 転落防止柵設置工（C○建込） L=103.1m 道路附属施設工 車線分離標設置工（h=650） N=75本 構造物撤去工 ガードレール撤去工（土中建込） L=29.5m ガードパイプ撤去工（C○建込） L=40.4m 横断防止柵撤去工（C○建込） L=146.7m	関連工事との工程調整に不測の日数を要したため、工期を令和7年9月30日まで工期延期するものです。 倉敷市工事設計変更基準 第3条（13）

工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
有城13号線外1線舗装補修工事 倉敷市 有城 地内 エヌ・ケイ・ジー（株） 28,506,500円 土木部 道路管理課	舗装工事 令和7年8月21日 令和7年6月18日 令和7年9月30日	施工延長 L=715m 施工幅員 W=6.5~12.7m 切削オーバーレイ工 A=1970m ² 舗装打ち換え工 A=1465m ² オーバーレイ工 A=2375m ² 区画線工 L=2414m 排水構造物工（自由勾配側溝） L=66m	関連工事との工程調整に不測の日数を要したため、工期を令和7年9月30日まで工期延期するものです。 倉敷市工事設計変更基準 第3条（13）
種松山湾戸線法面工予備設計業務委託 倉敷市 福田町福田 地内 （株）なんば技研 3,355,000円 水島支所 建設課	土木設計 令和7年8月22日 令和7年5月21日 令和7年8月29日	委託延長 L=0.22km 擁壁・補強土予備設計 N=1箇所 法面工予備設計 N=1箇所 現地踏査 N=1箇所	計画地内の過年度崩壊箇所において、追加で工法比較を行う必要が生じたため、増変更するものです。 【倉敷市測量、建設コンサルタント業務等委託契約約款 第5条第1項】
高橋千間線道路改良工事 倉敷市 茶屋町 地内 （有）関建工業 42,339,000円 土木部 土木課	土木一式工事 令和7年8月22日 令和7年3月3日 令和8年3月13日	施工延長 L=155.5m 施工幅員 W=9.6~11.5m 盛土工 V=215m ³ 地盤改良工 A=219m ² プレキャストボックスカルバート工 H1000×B2200 L=8.9m 側溝工 W400×H800~1200 L=71.2m 現場打ち集水桝工 N=2箇所 縁石工 L=130.1m アスファルト舗装工 A=795m ² 区画線工 L=476.2m 仮設工 一式 建物等事前調査 一式	工事着工にあたり建物等調査及び仮設工の施工方法について、隣接地権者との協議に不測の日数を要したため、工期を令和8年3月13日まで延期するもの。

工事場所 契約業者 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
玉島陶地区園地整備工事 倉敷市 玉島陶 地内 玉嶋工務店（株） 9,361,000円 玉島支所 産業課	土木一式工事 令和7年8月25日 令和7年6月17日 令和7年9月30日	園地整備 A＝0.91ha ほ場の区画拡大 A＝0.91ha 暗渠排水 A＝0.88ha 湧水処理 L＝222.0m 客土 A＝0.22ha 仮設工 N＝1式	当初想定と異なる箇所から湧水が発生したため、湧水処理を増変更するものである。 倉敷市工事設計変更基準 第5条（4）
高崎公園防球ネット設置工事 倉敷市 玉島乙島 地内 （株）輝水工業 6,787,000円 土木部 公園緑地課	とび・土工・コンクリート工事 令和7年8月26日 令和7年6月6日 令和7年11月14日	公園面積 A＝2,014m ² 土工 1式 防球ネット L＝45.4m	当初設計で想定していた土質と異なったため、埋め戻し材を碎石に変更し、増変更するものです。
児島地区取付管及び取付ます設置工事（その6－2） 倉敷市 児島地区 地内 （株）富士水道 14,410,000円 下水道部 下水建設課	土木一式工事 令和7年8月27日 令和6年7月1日 令和7年9月30日	取付ます設置 24箇所 取付マンホール設置 2箇所	林地内において、交通誘導警備員の配置について、地元から要望があり、警察との協議の結果、増員が妥当と判断したため、増変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条（9）によるものです。

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
倉敷1地区取付管及び取付ます設置工事（その6－1） 倉敷市 倉敷1地区 地内 （有）サニー建設 16,295,400円 下水道部 下水建設課	土木一式工事 令和7年8月28日 令和7年2月3日 令和7年9月30日	取付ます設置 取付マンホール設置 28箇所 7箇所	造成業者及び建築業者との工程調整に不測の日数を要したため、工期を令和7年9月30日まで延期するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条（13）によるものです。